

LinTec™ ProPex för Pex / Alu-Pex-rör 16x2,0–2,4

– det sekundsnabba sättet att proppa rör för provtryckning. Spar tid och pengar.



Denna produkt är anpassad till **Branschregler Säker Vatteninstallation**. LinTec Combi-system AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och dessa anvisningar samt anvisningarna från tillverkaren av provtryckningspumpen följs.



Användningsområde

LinTec ProPex är en expanderpropp för snabb provtryckning av rör vid exempelvis provtryckning av vattenledningar vid tappställen.

Proppen är avsedd för rör Pex och Alu-Pex Dn 16 x2,0-2,4.

Proppen kan även erhållas för kopparrör dim 15.

Funktion

När handtaget fälls ner komprimeras först O-ringen, därefter expanderas hylsan av expanderringen så att hylsans vassa skär med stort tryck spänner mot rörväggarna. Ett visst motstånd skall kännas när handtaget spänns. Finns inget motstånd skall rörets dimension kontrolleras.

Om någon "råkar" fälla upp handtaget under provtryckning så håller normalt proppen tätt så länge trycket kvarstår.

Tätetsprovning

Tätetsprovning av rörsystem ska, om inte bygghandlingarna föreskriver annat, utföras med vattentryck 1,3 gånger beräkningstrycket vanligtvis 10 bar vilket ger provningstryck 13 bar.

Provningstiden ska vara minst 120 minuter.

Följ de anvisningar för tätetsprovning som leverantören av rör och kopplingar tillhandahåller.

Drift och skötsel

Kontrollera att O-ringen eller expanderhylsan inte är skadade.

Montering av LinTec™ ProPex

